



コンクリート矢板圧入工法

NETIS登録番号：CB-990055-A



ウォータージェット併用工法



初期圧入時設置状況

工 事 名	平石夷野地区排水路2工区工事
工 事 目 的	護岸
施 工 場 所	徳島県 徳島市 川内町 平石夷野
発 注 者	徳島市耕地課
元 請 業 者	高山建設 有限会社
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2013 2月
施 工 機 械	コンクリートパイラー CP80, クランプクレーンCB1-7, パイルランナーPR-1
型 式 ・ 寸 法	KC200 L=5.5~6.0m
特 長 ・ 効 果	・工場生産された材料を、現場にて加工せず施工を行うため工期を大幅に短縮。（構造物のプレハブ化） ・工場生産された安定した品質の材料は、永久構造物としての美観と耐久性を保持。 ・生分解性油脂（「パイラーエコオイル」「パイラーエコグリス」）の標準採用により環境への配慮を実践。

