



施工状況



隣接する県道を供用しながら施工



ベルトコンベア下での建込み

工 事 名	大船渡港普金地区海岸防潮堤ほか整備工事【3-3工区】
工 事 目 的	防潮堤工事
施 工 場 所	岩手県 大船渡市赤崎町
発 注 者	岩手県
元 請 業 者	株式会社 竹中土木
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2019年12月 ~ 2020年2月
施 工 機 械	ジャイロクリアー-GRAL1015(SP6), エットラナー-UR5, パールラナー-PR2
型 式 ・ 寸 法	1000 t10 ~ 20 L=6.0 ~ 14.0m n=53本 0 ~ 3箇所継
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> GRB施工により隣接する県道を通行止めにすることなく施工が可能。 基地からバイランナーを使用して鋼管杭を搬送し、圧入機本体に装備された吊込装置にて鋼管を建込むため、建込み用のクレーンが不要。 吊込装置付きジャイロクリアーパイラーを使用するため、ベルトコンベアなど上部障害下での施工を実現。

