



工程名称	正德广场项目
工程内容	建筑工程
工程地点	中国,海南省,东方市
发包方	海南农垦广坝农场有限公司
总包	绥化市第四建筑工程有限公司
施工单位	江苏安植建设工程科技有限公司
工期	2024年11月 ~ 2024年12月
施工机型	SILENT PILER SA100A
施工内容	桩宽400mm L=12.0m
特点·成效	钢板桩施工位置靠近围墙,为降低对围墙基础的扰动,采用静压植桩施工工艺(Press-in Method)。钢板桩需要压入最大N值为23的粘土层,因此水刀联动静压工艺施工(Press-in with Water Jetting)。施工附近是学校及住宅区,采用无振动无噪音的静压植桩工艺(Press-in Method),施工过程中无扰民影响。