



ハット形鋼矢板圧入工法



工 事 名	平成23年度 木曽川小島築堤護岸工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	三重県 桑名市長島町小島
発 注 者	国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所
元 請 業 者	朝日土木 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	H24.10月 ~ H24.11月
施 工 機 械	サイレントパイラー ECO900
型 式 ・ 寸 法	ハット形鋼矢板 25H型 L=17.5m~18.0m
特 長 ・ 効 果	広幅鋼矢板(600ピッチ)に対し、施工枚数を33%縮減、単位壁面当たりの鋼材質量を7~29%程度の低減で工事費、材料費削減・工期短縮。

