

○ 鋼管杭圧入工法





MESSERIE CO	1000000			
I	事		名	広域河川堀川改修工事(R4洲崎その3)
I	事	目	的	河川工事
施	I	場	所	愛知県 名古屋市中村区
発	注		者	名古屋市緑政土木局
元	請	業	者	名工建設株式会社
施	I	業	者	株式会社 梶川建設
施	I	期	間	2023年2月 ~ 施工中[2023年9月現在]
施	I	機	械	サイレントパイラーF401
型	式(· 寸	法	1200 L=18.5m
特	長	効	果	・名古屋市内の護岸築造工事
				・回転圧入により振動、騒音が無く市街地での施工が可能 ・近接建造物への影響も無く杭の圧入が行える

