



# ジャイロプレス工法

鋼管杭圧入工法



施工中



パイラー設置・組立時

工 事 名	広域河川堀川改修工事(R5洲崎その2)(週休二日)
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	愛知県 名古屋市中村区名駅南
発 注 者	名古屋市緑政土木局
元 請 業 者	東海建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 梶川建設
施 工 期 間	2023年9月 ~ 2023年10月
施 工 機 械	ジャイロパイラー F401
型 式 ・ 寸 法	900 L=12.0m 50本
特 長 ・ 効 果	リアクションベースを併用した工法で、完成天端高を水面より下に設定することが可能。それにより鋼材費等のコストダウンが実現。

