

硬質地盤クリア工法

U形鋼矢板圧入工法



工 事 名	道路メンテナンス事業(橋梁) R4補正・本復旧その2
工 事 目 的	災害復旧
施 工 場 所	群馬県 吾妻郡 嬬恋村
発 注 者	群馬県 県土整備部 中之条土木事務所
元 請 業 者	渡辺建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 佐藤重機建設
施 工 期 間	2023年5月 ~ 2023年7月
施 工 機 械	サイレントパイラーF111, フライホイール式パイルオーガPA23
型 式 ・ 寸 法	鋼矢板 型 L=10.0 m
特 長 ・ 効 果	- 令和元年度台風第19号による増水で洗掘、崩落した護岸の復旧工事。 - 標準仕様オーガで施工を開始したが、日進量が当初想定の3分の1以下となったため、フライホイール式オーガアタッチメントに変更。

