



鋼管矢板圧入工法



ウォータージェット併用工法



工 事 名	榎瀬川水門新設工事
工 事 目 的	河川工事
施 工 場 所	徳島県 徳島市
発 注 者	国土交通省 四国地方整備局
元 請 業 者	
施 工 業 者	株式会社竹内クレーン工業
施 工 期 間	2018年9月～2018年10月
施 工 機 械	鋼管パイラー F501-G1500(鋼管矢板仕様) , ジェットリール
型 式 ・ 寸 法	φ1200-φ1500 P_P継手 L=24.0-28.5m t=16-25mm (1-2箇所継)
特 長 ・ 効 果	・ 吉野川に流れる榎瀬川の水門を新しくする工事 ・ 無振動・無騒音・無掘削施工 ・ 圧入機本体が圧入された鋼管杭と反力基盤により一体化している為、工事の影響範囲を最小限にとどめ安全確実に施工可能

