

コンクリート矢板圧入工法



ウォータージェット併用工法



圧入状況



着工前



施工後

工 事 名	平成26年度 玉名横島海岸保全事業 潮遊池護岸(大豊工区)工事
工 事 目 的	潮遊池本設護岸
施 工 場 所	熊本県 玉名市
発 注 者	九州農政局 玉名横島海岸保全事業所
元 請 業 者	菊川建設 株式会社
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2015年6月 ~ 2015年7月
施 工 機 械	コンクリートパイラー CP80
型 式 ・ 寸 法	KC275A L=9m n=105本
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> 工場生産された杭材を本設構造物として圧入施工することにより、高品質で美観、耐久性も優れる。 工事の影響範囲を極小化。

