



▼ 工事概要

工事名	毛長川右岸住宅宅地関連公共施設整備促進工事（1工区）		
施工場所	埼玉県 草加市		
発注者	埼玉県 越谷土木事務所	施工業者	金杉建設(株)
圧入業者	(株) 技研施工		
区分	単独圧入	施工期間	H 8.1 ~ H 8.3
施工機械	鋼管パイラー PP260、クランプクレーン、パイルランナー		
工事目的	護岸整備		
型式・寸法	鋼管矢板 φ800 P-T継手 L = 17.5、18.5 m		
特長・効果	仮設栈橋が不要（仮設レス）、大幅な工期短縮（急速施工） 流路断面を阻害しない（水害対策） 住宅密集地の施工も安全（安全確実施工）		

▼ 土質柱状図

