



全体風景



既存の防潮堤を撤去する事なく施工可能



周辺道路へ影響与える事なく施工可能

工 事 名	両石漁港海岸災害復旧工事
工 事 目 的	防潮堤及び道路擁壁
施 工 場 所	岩手県 釜石市 両石町
発 注 者	岩手県 沿岸広域振興局 水産部
元 請 業 者	
施 工 業 者	株式会社 技研施工
施 工 期 間	2015年7月 ~ 2017年4月
施 工 機 械	ジャイロクリアパイラー GRAL1520(SP8), CB4-2, PR-1 × 2
型 式 ・ 寸 法	鋼管杭 1500 × t24 L=21.0 ~ 26.0m 1 ~ 2箇所継
特 長 ・ 効 果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・先端ビット付の鋼管杭を回転圧入することによって、硬質な岩盤に直接施工。(一軸圧縮強度80MN/m<sup>2</sup>)</li> <li>・インプラント堤防の粘り強い構造とシンプルな工程による工期短縮。</li> <li>・回転圧入により既存防潮堤を撤去することなく、くり抜いて構造体を構築することができる。</li> <li>・既存国道と漁港へのアクセスを制限しないIGRBシステム。</li> </ul>

