硬質地盤クリア工法

NETIS登録番号：CB-980118-V

U形鋼矢板圧入工法



※50を超える場合は換算N値とする。

工事名	H20.熱川海岸緊急海岸環境改善工事(消波ﾌﾞﾛｯｸ撤去工)
工事目的	改修工事
施工場所	静岡県 加茂郡 東伊豆町 奈良本 地先
発注者	静岡県　下田土木事務所
元請業者	株式会社　竹内組
施工業者	株式会社　小澤土木
施工期間	H20.11月
施工機械	スーパークラッシュ SCU-400M
型式・寸法	Ⅲ型　L=6.5m×74枚
特長・効果	伊豆の保養地の一つである熱川海岸に並んだ宿泊施設を高波から守る“波返し”が老朽化したことによる改修工事のため、クラッシュパイラーによる鋼矢板圧入工を実施しました。 保養地とは、風光明媚でのんびりくつろぐ場所であり、鋼矢板の打ち込みをするために最も振動・騒音が少ない圧入工法が採用されました。

株式会社 小澤土木
静岡県　浜松市　中区　森田町　6番地
TEL :053-453-2891 FAX :053-453-2999 URL :http://www.ozawa-doboku.co.jp

Created by GIKEN “PAS-Maker”