硬質地盤クリア工法

NETIS登録番号：CB-980118-V

U形鋼矢板圧入工法



※50を超える場合は換算N値とする。

工事名	H22.(都)植松和地線(野口工区)曳馬排水路改修工事
工事目的	排水路工事
施工場所	静岡県 浜松市 中区 船越町　地内
発注者	浜松市役所　南土木整備事務所
元請業者	山平建設　株式会社
施工業者	株式会社　小澤土木
施工期間	H22.12月 ～ H23.4月
施工機械	サイレントパイラー SCU-ECO400S
型式・寸法	Ⅲ型　L=8.5m　×　166枚
特長・効果	降雨による増水で地元住民を苦しめている曳馬川をボックスカルバートに改修する工事。六間通り(植松和地線)を横断するため、3回に分けて施工しました。 歩行者一般車両ともに多い作業環境でしたが、元請さんと弊社にて土留め工法を提案し硬質地盤クリア工法を採用していただいたため、安全かつ工期内に作業を終えることができました。

株式会社 小澤土木
静岡県　浜松市　中区　森田町　6番地
TEL :053-453-2891 FAX :053-453-2999 URL :http://www.ozawa-doboku.co.jp

Created by GIKEN "PAS-Maker"