

ハット形鋼矢板圧入工法



▼ 工事概要

工 事 名	都市河川改修事業 那珂川(須崎橋～福博であい橋)護岸矢板工事 都市河川改修事業 那珂川(那の津大橋～須崎橋)護岸矢板工事		
施 工 場 所	福岡県福岡市中央区天神5丁目～西中洲 福岡県福岡市中央区天神5丁目～那の津1丁目		
発 注 者	福岡県福岡土木事務所		
施 工 業 者	若築建設 株式会社、博多湾環境整備 株式会社		
圧 入 業 者	株式会社 親和	施 工 期 間	平成21年4～5月
区 分	ウォータージェット併用圧入		
施 工 機 械	サイレントパイラー ECO900		
工 事 目 的	河川護岸		
型式・寸法	ハット形鋼矢板10H L=12.0～13.5m n=1032枚 ハット形鋼矢板10H L=13.5m n=712枚		
特長・効果	① 複数台施工により工期短縮。 ② 施工中は低騒音・低振動で周辺環境に配慮した施工を実現。 ③ 生分解性油脂類やCO ₂ 排出量低減を達成した環境配慮型の圧入機を採用。 ※ NETIS (新技術情報提供システム) 登録番号:CB-060028-A		

▼ 標準断面図

